

Forbedrede forhold i Måløvaksen - anlægsbevilling







Forslag 1

Polycarbonat-plader med LED-lyskilder

Afskærmning

- Eksisterende afskærmning af vægge og frontpartier demonteres og erstattes af nye UV-bestandige, ridsefri polycarbonat-plader, beklædt med anti-graffiti-folie.
- Eksisterende beklædning på lofter bibeholdes.

Belysning

- Eksisterende belysningsarmaturer bibeholdes og defekte armaturer udskiftes. Belysningen energirenoveres ved isætning af nye LED lysrør.
- Det er i dag ca. 80% af armaturerne, der ikke lyser og det vurderes, at dette primært skyldes udbrændte lyskilder. Dog forventes det, at ca. 40% af armaturerne er defekte på grund af vandskade og bør udskiftes.
(Samlet antal armaturer er 264 stk.)

Drift og vedligehold

- Det eksisterende design med plader der skubbes ind fra enden, er en drifts- og vedligeholdsmæssig udfordring, som gør det næsten umuligt at tilgå de elektriske installationer. Der udarbejdes et nyt system, som gør det muligt at demontere pladerne enkeltvis ved brug af specielværktøj.:

- **Anlægsoverslag forslag 1**
- Etablering af Polycarbonat-plader kr. 2.500.000
- Etablering af anti-graffiti-folie kr. 140.000
- Renovering af armaturer og udskiftning lyskilder til LED kr. 90.000
- Rådgivningsydelser kr. 140.000
- **Forslag 1 i alt kr. 2.870.000**

Forslag 2

Brudsikkert glas

Afskærmning

- Eksisterende afskærmning af vægge og frontpartier demonteres og erstattes med nye brudsikre glassektioner. Der opsættes hvidmateret glas. Glasset leveres med kemiafvisende imprægnering fra fabrikken.

Belysning

- Eksisterende belysningsarmaturer bibeholdes og defekte armaturer udskiftes. Belysningen energirenoveres ved isætning af nye LED lysrør.
- Det er i dag ca. 80% af armaturerne, der ikke lyser og det vurderes, at dette primært skyldes udbændte lyskilder. Dog forventes det, at ca. 40% af armaturerne er defekte på grund af vandskade og bør udskiftes.
(Samlet antal armaturer er 264 stk.)

Drift og vedligehold

- Glassektionerne kan demonteres enkeltvis, hvilket gør det nemmere at inspicere de tekniske installationer. Ved demontering af glassektioner anvendes specialværktøj



Eksempel på hvordan glas kan tilføjes et film – i dette tilfælde fra Sverige, et bymotiv. Film uden motiv vil vælges til Måløvaksen.

- **Anlægsoverslag**
- Demontering af eksisterende beklædning og
- reetablering af lofter kr. 150.000
- Renovering af armaturer og udskiftning lyskilder til LED kr. 90.000
- Etablering af brudsikkert glas kr. 1.300.000
- Rådgivningsydelse kr. 210.000
- **Forslag 2 i alt kr.1.750.000**