Malmparken Station

N
NV NØ
V Ø
SV SØ
S

TRAPPE
STATIONSBYGNING
ASFALT, RØD (*R)
FORPLADS
ASFALT, (*G) GRÅ SKÆRVER
LYSMAST
BED
EKSIST, CYKELBYGNING MED GRØNT TAG
NY STI, ASFALT, SORT
GRÆS
TILSLUTNING TIL EKS. ASFALT STI
EKSIST, CYKELSKUR
Eksisterende mobilmast
Parkering med fælles brugsret. 10 stk. Permabel belægning - græsarmering
Kantsten
Fald 10 ‰
Fald ca 16 ‰
Nedsænket kantsten
Lokalt fald ved rendestensbrønde
CYKELOPSTRIBNING PÅ ASFALT
Ballerup Forsyning - stikledning (vand)
UDKØRSEL ENSRETTET
UBETINGET VIGEPLIGT
INDKØRSEL FORBUDT
OPSTRIBNING
Malmparken
Fald 10 ‰ pæl
Kabel
INDKØRSEL FORBUDT
ASFALT, SORT
RAMPE
AFSÆTNING/ VENTEPLADS
Belægningssten dimensioneres for tung trafikfald
Fodgængerzone
Eksisterende antenne station
Kundevognsplads med 9 stk. cykelparkering (Lidl Standard). 300x300mm sorte betonfliser
Fald 21 ‰
Fald 13 ‰
Fald 15 ‰
Fald 12 ‰
Fald 54,3 ‰
Fald 16 ‰
Betonafkørsler
Bevaringsværdi træ
Fast cykelbumpe
Cykelstativer
Ladestander til elbiler
Skråning
Afskærmende beplantning med sti
Åbent regnvandsbassin
Areal ca. 70m² (KT 21,42)
Dybde ca. 0,5m (KT 20,92)
Volume ca 35m³ (2år)
Brønd DK 23,40
Brønd DK 23,70
EKS. STI
EKSIST. GRÆS
AHT-anlæg
21.81
Ringtoften
Eksist. containerplads
Eksist. Kantsten
DK: 23.88
KT 23.01
LIDL Butik
OK gulv
23.01 (Faktisk gulv)
10.00 (relativ)
Ballerup Forsyning – regnvand
Regnvandsledning - servitut nr. 6 14.01.1981-999-06
Spildevandsledning - servitut nr. 6 14.01.1981-999-06
Ballerup Forsyning – klook
Ballerup Forsyning – regnvand
SKEL
CYKELSTI MED CYKELSYMBOLER
BUSHOLDEPLADS ASFALTBELÆGNING
BUSPERRON 2 BUSSER
Taxa
Eksisterende antenne station
Pylon 4x8 Meter
ca 22.60
(99)5.01
MATR. 7000cb
Placeringsforslag af ny tranformerrum

SIGNATURER:

- Skel
- 300x300mm sorte betonfliser uden affasede kanter
- 400x400mm grå betonfliser med affasede kanter
- Græs/grønt område jf. lokalplan
- Asfalt (Manøvreareal)
- Belægningssten, mamut sten
- Kantsten
- XX.XX Eks, koter iht, tegning fra landinspektør
- KT xx.xx Fremtidige koter

Rev.	Dato	Bemærkning
A	06.07.15	Kotering og rendestensbrønde er vist. Gulvkote er ændret. Diverse ændringer af P-plads iht. bygherre og Ldl.
B	09.09.15	Rendestensriste flyttet.
C	23.10.15	Vendekurve rettet iht. ny læsserampe, Busholdeplads tilrettet udkast fra Niras af 31-08-2015. Skel præciseret. Fortorv mod Malmparken tilføjet. Forslag til placering af ny transformerstation skitseret.
D	12.11.15	Parkeringsbåse udføres som belægningssten.
E	13.11.15	Handicapparkering mod stationen ændret til belægningssten.
F	03.02.16	Busholdeplads tilrettet udkast fra Niras af 04-12-2015
G	12.02.16	Regnvandsbed påtegnet.

Svend Poulsen A/S
AKADEMIINGENIØR
INDUSTRIPARKEN 7 VALSGÅRD 9500 HOBRO
Tlf.: 98 51 08 66 Fax.: 98 51 15 25

LIDL og forsamlingslokaler - Malmparken, Ballerup
Situationsplan

INIT.: CHP
SAGS NR. 1694-253

MÅL: 1:200 DATO: 27.03.2015 REV: 12.02.2016 TEGN NR. (99)1.01G

(99)1.01G