

Ballerup Kommune
Camilla Hamann

Ledøje, 11. januar 2016

Tilbud på tennisbane, samt fældning og rodfræsning af 3.stk birk, og efterfølgende plantning af 3.stk Navr.

Hej Camilla,

Hermed endelig tilbud på tennisbane samt fældning, rodfræsning og plantning.

HedeDanmark a/s

Natur og Vand
Risbyvej 24D
2765 Smørum

Mads Lindstrøm
Projektleder

Mob: +45 2092 5200

mclin@hededanmark.dk
www.natur.hededanmark.dk

Tennisbane:

Jeg har vedhæftet tilbud samt beskrivelse fra Virklund Sport, som jeg har fået til at hjælpe mig med pris på opgaven.

Tilbud på renovering af kunstgræsbelæggningerne ved Ballerup Tennisklubs bane for minitennis, samt ved slåmuren.

Nuværende forhold:

Den nuværende belægning er af kunstgræs, flere steder langs med kanterne er der store ujævnheder, som følge af rødder fra træerne ud mod vejen. Belægningen er desuden både slidt og temmelig fyldt med mos og andre urenheder.

Forslag til renovering:

Det er vores vurdering, at det ikke vil give noget tilfredsstillende resultat at foretage partiel udbedring af belægningen. Ej heller kan vi anbefale, at belægningen genudlægges efter fjernelse af rødderne. Anstrengelserne vil ikke stå mål med resultatet. Banerne bør derfor forsynes med nyt kunstgræstæppe. Desuden vil vi anbefale, at tennisstolper og net udskiftes ved samme lejlighed.

Tilbud

- Indretning og drift af arbejdsplads.
- Aftagning og bortskaffelse af tæppe med indhold.
- Optagning og bortskaffelse af tennisstøtter og net.
- Finafretning af grusbelægningen, incl. levering af supplerende grusmateriale.
- Levering og udlægning af nyt kunstgræstæppe i kvalitet Condor Champion20 mm, incl. linjer og infill af ovtørret kvartssand.
- Levering og opsætning af tennisstolper og net til 2 baner.

Samlet pris

182.600.Kr.

Forudsætninger

Tilbuddet er excl. moms og baseret på udførelse inden for 6 måneder.

Arbejdet kræver en temperatur på mindst 10 grader.

Betalingsbetingelser er netto kontant 21 dage.

Fældning, rodfræsning og plantering:

I forbindelse med anlæggelse af ny tennisbane skal de 3 birketræer fældes. Stød samt rødder som strækker sig ind under tennisbanen rodfræses. Alt træ og træmateriale bortkøres.

Der plantes 3.stk Navr SHOK 12-14 - incl. opbinding.

Pris:

14.800.Kr.

Alle ovenstående priser er excl.moms.

Betingelser

- Ejer har ansvaret for at skaffe kendskab til og få anvist beliggenhed af alle drænrør, private stikledninger o.l. inden HedeDanmark påbegynder arbejdet.
- Ejer er ansvarlig for, at HedeDanmark har adgang til arealerne.
- HedeDanmark har som entreprenør tegnet erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Betalingsbetingelser

Afregningen jævnfør faktura + 14 dage.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
HedeDanmark A/S



Mads Lindstrøm

